ИНСТИТУТ ИМС АД
БЕОГРАД

Институт ИМС а. д.
Београд, Булевар војводе Мишића 43
тел: (011) 2650 322
факс: (011) 3692 772, 3692 782
e-mail: office@institutims.rs
www.institutims.rs

„OBW GRADNJA“ д.о.о. Београд – Нови Београд

Трг пријатељства Србије и Кине 4

e-mail: srb@tj-obw.com

наш знак: ИНСТИТУТ ИМС АД
ваш знак: - Бр. 44 - 12889
датум: 19. 10. 2023 год.
Београд, Булевар војводе Мишића 43

У вези захтева са састанка одржаног 04.10.2023. године у Институту ИМС, достављамо Вам

П О Н У Д У

За извођење утезачких радова на конструкцији вијадукта на км 117+155,43 пруге Београд – Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД – СУБОТИЦА – ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

I - ОБАВЕЗЕ „ИНСТИТУТ ИМС“ И ЦЕНЕ РАДОВА

1. Преднапрезање

Преднапрезање носача, сопственим стручним особљем, а помоћном радном снагом Наручиоца, са израдом техничке документације о обављеним радовима:

.....41,00 РСД/ kg

2. Инјектирање

Инјектирање каблова сопственом опремом и стручним особљем, а материјалмом и помоћном радном снагом Наручиоца са израдом техничке документације о обављеним радовима и контролним испитивањима цементне емулзије.

.....24,00 РСД/ kg

Цене су исказане без обрачунатог ПДВ-а.

Напомена:

Цена је исказана по килограму уграђене ужади, на основу пројектне документације. Укупна количина ужади на основу достављене пројектне документације износи 417.583,12 kg, од чега је део већ реализован. Обрачун и наплата би се вршила према стварно реализованим количинама, на основу обрачунског листа грађевинске књиге и по месечним ситуацијама.

III ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

1. Главни пројекат конструкције са програмом преднапрезања.
2. Дефинисану динамику извођења радова.
3. Обезбеђење комплетног материјала за утезачке радове: ужад, заштитне цеви, котве са свим саставним и пратећим деловима (подложне плоче са левковима, спирале, чауре са клиновима), као и контролна испитивања истих.
4. Обезбеђење материјала за инјектирање (цемент, вода, адитиви), рецептура и претходна проба цементне смеше, као и температура конструкције од мин + 5 C° за време инјектирања и очвршћавања смеше након инјектирања.
5. Монтажа заштитних цеви и подложних плоча са конусним левковима и спиралама, монтажа ужади и монтажа котви (чаура са клиновима)
6. Обезбеђење струје (220/380W, 2 x 5 kW за фазе утезања и инјектирања).
7. Испомоћ у радној снази: мин 2 кв радника за потребе преднапрезања и мин 3 кв радника за потребе инјектирања, по свакој екипи у случајевима паралелних одвијања активности.
8. Машину за верикални и хоризонтални транспорт и мамипулацију опреме и материјала на градилишту.
9. Завршно бетонирање анкерних блокова.
10. Простор на градилишту за материјале и опрему за извођење утезачких радова и опште мере безбедности и заштите на раду.

IV КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

1. Институт ИМС прати динамику радова која прати динамику Наручиоца уз испуњење услова на основу дописа о реализацији утезачких радова (IMS br. 44-12874 od 19.10.2023) који је саставни део ове Понуде.
2. Услови плаћања: аванс 1.000.000,00 РСД, остатак по месечним ситуацијама, до 15. у месецу за претходни месец. Овера ситуације до 5. у месецу за претходни месец.
3. Остали услови дефинисаће се уговором.
4. Опција понуде је 30 дана.

ИНСТИТУТ ИМС АД
БЕОГРАД

Контакт особа:

Миливоје Перић, дипл.инж.грађ.
Моб. +381 65 889 85 07; e-mail: milivoje.peric@institutims.rs

С поштовањем,

Центар за конструкције и преднапрезање
в.д. директора

Бојан Аранђеловић, дипл.инж.грађ.

Институт ИМС
Генерелни директор

др Драган Бојовић, дипл.инж.грађ.